



- NOTAS:**
- SERVIÇOS EM OBEEDIÊNCIA AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS E NORMA DA ABNT.
  - QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO DEVERÁ SER SUBMETIDO A ASO E AO GESTOR DO SESC DE QUE DEVERÃO DEVERÁ SER REALIZADA VISTORIA AO LOCAL, PARA CONFIRMAR MEDIDAS DO PROJETO.

Administrativo regional / Protocolo

OBRA: Sotor de Indústria e Abastecimento - SIA  
 ENDEREÇO: SIA, Trecho4, Lotes nºs 1,150, 1,150 e 1,170  
 PROPRIETÁRIO: Serviço Social do Comércio - SESC  
 AUTOR DO PROJETO: Ewildo Camillo J. Carvalho - CAU A45,283-1  
 RESP. TÉCNICO:

PROFETÁRIO  
 AUTOR DO PROJETO  
 RESP. TÉCNICO

RA C/REA

- PLANTA BAIXA DE LAYOUT  
 3º andar - Escala 1/50
- Executar paredes Drywall de piso ao teto, de 07 cm, e pintura com tinta acrílica semi brilho, na cor branco gelo, marca coral plus ou equivalente técnico, conforme projeto.
  - As paredes obedecerão fielmente, conforme dimensões e alinhamentos indicados no projeto de arquitetura e detalhes e espessuras determinadas no caderno de especificações.
  - Recapear Drywall do revestimento com a instalação das portas.
  - Caso haja quaisquer danos, a contratada deverá recompor conforme padrão existente.

- PLANTA BAIXA DE EXECUÇÃO  
 3º andar - Escala 1/50
- Pintura de todas as paredes com tinta acrílica semi brilho, na cor branco gelo, marca coral plus ou equivalente técnico, conforme projeto.
  - Fornecimento e instalação de roda pé de madeira com 7cm de altura, nas paredes de Drywall instaladas, pintadas na cor branca, com tinta suavisil Cor e Proteção ou equivalente técnico.
  - Dados ser feita visita ao local, para confirmar medidas do projeto.

**LEGENDA**

◀	Ponto de abastecimento de água, canalizado, tipo 20mm diâmetro
◀	Ponto de tomada baixa, tipo 20mm tipo 100V
◀	Ponto de iluminação

- PLANTA BAIXA DE INSTALAÇÕES  
 3º andar - Escala 1/50
- A rede elétrica deverá sair do quadro de distribuição.
  - Os pontos de lógica deverão sair da sala do rack.
  - Os pontos de lógica deverão seguir a especificação exigida, RJ45, cabo CAT 6E e a rede lógica deverá ser carpetada.
  - Fornecimento e instalação de novas luminárias, em locais determinadas em projeto, conforme caderno de especificações.
  - Instalação de infraestrutura para ar-condicionado na sala administrativa, na sala de conferência e no depósito de material redecondicionado.
  - Instalação de local onde deverá ser instaladas as condensadoras e os Split's.

Projeto Arquitetônico  
 Escala: 1/50  
 Condição: PLANOS PARA EXECUÇÃO DO ABASTECIMENTO  
 Data: Fevereiro/2020  
 Versão:  
 Autor: Ewildo Camillo José de Carvalho  
 Área: